

Перечень необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ в 2016г

№п/п	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Труд. ресурсы, руб.	Матер. ресурсы, руб.	Маш. мех., руб.	Накл. расходы, руб.	Прибыль, руб.	Расходы на управ., руб.	Стоимость, руб.
пр.Победы,162 дробь 3											
Конструктивные элементы											
1	Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами	100 м2 сменяемого покрытия	3,6	1	122 438,85	179 604,00	932,33	14 926,21	0,00	5 970,49	323 871,88
Итого по разделу:					122 438,85	179 604,00	932,33	14 926,21	0,00	5 970,49	323 871,88
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства											
2	Проверка, ремонт прибора учета ц/о	прибор	1	1	279,28	30 877,02	0,00	279,28	0,00	111,71	31 547,28
3	Смена кранов двойной регулировки диаметром прохода 15 мм	100 кранов	0,1	1	899,57	1 458,53	0,00	899,57	0,00	359,83	3 617,50
4	Смена вентиля диаметром 25 мм	100 вентиля	0,04	1	279,28	463,60	0,00	279,28	0,00	111,71	1 133,87
5	Смена вентиля и клапана обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.	0,1	1	1 025,95	965,83	0,00	1 025,95	0,00	410,36	3 426,10
6	Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полистироловых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопроводов	0,03	1	254,26	399,01	0,00	254,26	0,00	101,70	1 009,23
7	Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов диаметром 25-50 мм	100 пог. м.	0,3	12	2 584,55	2 484,98	0,00	2 584,55	0,00	1 033,82	8 687,88
8	Замена выключателя	1 выключатель	2	1	45,24	131,12	0,00	45,24	0,00	18,10	239,70
9	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	6,126	2	568,87	0,00	0,00	568,87	0,00	227,55	1 365,29
10	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	6,126	2	4 536,39	0,00	0,00	4 536,39	0,00	1 814,56	10 887,33
11	Осмотр железобетонных перекрытий	1000 кв.м. полов	0,984	2	354,65	0,00	0,00	354,65	0,00	141,86	851,15
12	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	6,126	2	6 580,16	0,00	0,00	6 580,16	0,00	2 632,06	15 792,39
13	Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков	1000 кв.м. кровли	1,347	2	1 012,80	0,00	0,00	1 012,80	0,00	405,12	2 430,73
14	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	0,59	1	4 753,08	0,00	0,00	4 753,08	0,00	1 901,22	11 407,33
15	Прочистка канализационного лежака	100 м канализационного лежака	0,7	1	2 951,49	545,27	0,00	2 951,49	0,00	1 180,80	7 628,89
16	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 м2 площади помещений	5,977	1	2 988,65	0,00	0,00	2 988,65	0,00	1 195,46	7 172,77
17	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 м2 площади помещений	5,977	1	2 988,65	0,00	0,00	2 988,65	0,00	1 195,46	7 172,77
18	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,18	2	435,03	0,00	0,00	435,03	0,00	174,01	1 044,06
19	Осмотр силовых установок	1 электромотор	2	1	134,27	0,00	0,00	134,27	0,00	53,71	322,24
20	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	100 м	1,9	1	1 131,01	735,51	0,00	1 131,01	0,00	452,40	3 449,93
21	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	2,432	2	2 612,30	0,00	0,00	2 612,30	0,00	1 044,82	6 269,52
22	Регулировка и наладка систем отопления	1 здание	1	2	952,43	0,00	0,00	952,43	0,00	380,97	2 285,83
23	Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	14,54	1	7 263,79	224,08	1 088,35	7 263,79	0,00	2 905,52	18 745,52
24	Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	14,54	1	6 801,55	61,36	0,00	6 801,55	0,00	2 720,62	16 365,07
25	Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм	100 м трубопровода	14,54	1	2 861,49	224,08	1 088,35	2 861,49	0,00	1 144,60	8 180,01
26	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	100 приборов	0,72	1	10,29	0,00	0,00	10,29	0,00	4,11	24,89
27	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	286,5	1	31 570,74	521,01	0,00	31 570,74	0,00	12 628,30	76 280,76
28	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления	100 стояков	0,03	1	200,01	0,00	0,00	200,01	0,00	80,00	480,02

№пп	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Труд. ресурсы, овб	Матер. ресурсы, овб	Маш. мех., руб.	Накл. расходы, овб	Прибыль, руб.	Расходы на управ., руб.	Стоимость, руб.
29	Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб	1 прибор учета	1	12	257,79	0,00	0,00	257,79	0,00	103,12	618,70
30	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	1	12	142,86	0,00	0,00	142,86	0,00	57,15	342,87
31	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	1	1	35,72	0,00	0,00	35,72	0,00	14,29	85,72
32	При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей	1 прибор учета	1	1	96,67	0,00	0,00	96,67	0,00	38,67	232,01
33	Проверка работоспособности всодозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм	1 прибор учета	1	12	257,79	0,00	0,00	257,79	0,00	103,12	618,70
34	При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	1	96,67	0,00	0,00	96,67	0,00	38,67	232,01
35	Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	1	162,52	0,00	0,00	162,52	0,00	65,01	390,05
36	Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	12	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	144,00	864,00
37	Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	12	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	1 728,00	10 368,00
38	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет	1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами	5,977	12	77 258,25	0,00	0,00	77 258,25	0,00	30 903,30	185 419,79
39	Диспетчерское обслуживание лифтов	пульт управления оборудованием жилых зданий	2	24	51 558,57	0,00	0,00	51 558,57	0,00	20 623,43	123 740,56
40	Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 6-9 этажей	1 лифт	2	365	6 104,69	0,00	0,00	6 104,69	0,00	2 441,88	14 651,26
41	Проверка двухсторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины	1 кабина	2	192	9 614,57	0,00	0,00	9 614,57	0,00	3 845,83	23 074,96
42	Проверка санитарного состояния крыши кабины и приемка шахты	1 лифт	2	12	130,63	0,00	0,00	130,63	0,00	52,25	313,52
43	Проверка освещения лифта	1 лифт	2	113	5 166,52	0,00	0,00	5 166,52	0,00	2 066,61	12 399,66
44	Проверка точности остановок и работы лифта по вызовам	1 этаж	16	12	2 717,16	0,00	0,00	2 717,16	0,00	1 086,86	6 521,18
45	Проверка автоматических замков дверей шахты и кабины лифта с раздвижными дверями	1 этаж	16	12	836,05	0,00	0,00	836,05	0,00	334,42	2 006,52
46	Двери шахты лифта автоматические	1 этаж	16	1	1 911,96	0,00	0,00	1 911,96	0,00	764,79	4 596,71
47	Кабина лифта	1 кабина	2	12	1 954,75	0,00	0,00	1 954,75	0,00	781,90	4 691,39
48	Очистка приемка	примок	2	12	444,15	0,00	0,00	444,15	0,00	177,66	1 065,96
49	Периодическое освидетельствование	1 лифт	2	1	1 852,89	0,00	0,00	1 852,89	0,00	741,15	4 445,93
50	Аварийное обслуживание лифтов	1 лифт	2	1	16 917,65	0,00	0,00	16 917,65	0,00	6 767,06	40 602,37
Итого по разделу:					268 273,62	39 091,38	2 176,70	268 273,62	0,00	107 309,45	685 124,76
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы:											
51	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов)	100 м2 убираемой площади	3,21	223	92 186,08	12 715,53	0,00	92 186,08	0,00	26 874,43	223 962,13
52	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов)	100 м2 убираемой площади	6,42	52	37 541,31	11 232,06	0,00	37 541,31	0,00	5 016,02	91 330,70
53	Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов)	100 м2 лифтов	0,06	365	2 384,05	80,80	0,00	2 384,05	0,00	953,62	5 802,52
54	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов)	100 м2 убираемой площади	3,21	24	12 722,50	4 656,77	0,00	12 722,50	0,00	5 089,00	35 190,78
55	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов)	100 м2 убираемой площади	6,42	12	10 902,61	4 479,62	0,00	10 902,61	0,00	4 381,04	30 645,88

111042

№п/п	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Труд. ресурсы, п/ч	Матер. ресурсы, п/ч	Маш. мех., руб.	Накл. расходы, п/ч	Прибыль, руб.	Расходы на управ., руб.	Стоимость, руб.
66	Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках)	100 шт.	0,18	2	35,27	0,79	0,00	35,27	0,00	14,11	85,44
67	Мытье и протирка оконных рам и перелетов в помещениях общего пользования	100 м2 оконных рам	0,14	2	66,55	5,20	0,00	66,55	0,00	26,62	164,92
68	Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования	100 м2 окон	0,48	2	350,10	38,83	0,00	350,10	0,00	140,04	878,86
69	Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством)	100 кв.м почтовых ящиков	0,09	12	125,80	47,95	0,00	125,80	0,00	50,32	349,86
60	Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством)	100 кв.м. перил. лестниц	0,25	12	594,38	133,18	0,00	594,38	0,00	237,75	1 559,69
61	Влажная протирка стен (с моющим средством)	100 кв. м стен	3,1	2	1 023,61	275,24	0,00	1 023,61	0,00	409,44	2 731,90
62	Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством)	100 кв. м отопительных приборов	0,08	2	49,84	7,10	0,00	49,84	0,00	19,86	126,24
63	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1 000 кв. м. территории	3,72	127	63 055,13	1 744,68	0,00	63 055,13	0,00	25 222,05	153 077,00
64	Стрижка газонов	на 100 кв. м.	21,6	2	5 040,26	4 438,30	2 393,45	5 040,26	0,00	2 016,10	18 926,37
65	Уборка детских и спортивных площадок	1000 кв. м.	0,31	138	9 315,85	254,45	0,00	9 315,85	0,00	3 726,34	22 612,50
66	Окраска скамьи чугуниной со спинкой	скамья	4	1	526,89	129,98	0,00	526,89	0,00	210,75	1 394,50
67	Ремонт песочницы	песочница	1	1	228,61	871,29	0,00	228,61	0,00	91,44	1 419,95
68	Заполнение песочницы песком	песочница	1	2	21,77	3 456,42	0,00	21,77	0,00	8,71	3 508,67
69	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10 000 кв. м. территории	0,37	15	12 993,61	422,14	0,00	12 993,61	0,00	5 197,44	31 806,81
70	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10 000 кв. м. территории	0,37	10	37 749,98	1 334,73	0,00	37 749,98	0,00	15 098,99	91 834,67
71	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами	10 000 кв. м. территории	0,014	4	6 134,82	4 113,67	0,00	6 134,82	0,00	2 453,93	18 837,23
72	Очистка кровли от мусора, листьев	100 кв. м кровли	13,47	1	1 622,08	0,00	0,00	1 622,08	0,00	646,83	3 892,98
73	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года)	100 кв. м	0,16	130	2 880,48	15,78	0,00	2 880,48	0,00	1 152,19	6 928,93
74	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года)	100 кв. м	0,16	182	745,17	10,75	0,00	745,17	0,00	298,07	1 799,16
75	Очистка контейнерной площадки в холодный период	100 кв. м	0,15	12	1 083,79	4,53	0,00	1 083,79	0,00	433,52	2 605,63
76	Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока	1 воронка	8	2	495,26	0,00	0,00	495,26	0,00	196,11	1 168,63
77	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	1,085	2	1 030,80	316,73	0,00	1 030,80	0,00	412,32	2 790,66
Итого по разделу:					300 906,38	50 784,34	2 393,45	300 906,38	0,00	100 362,05	755 362,60
ИТОГО ПО СМЕТЕ:											1 764 349,23

Периодичность работ - ВСН-58-88(р) Положение об организации проведения реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения (Утверждено Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1998 №312)

Директор ООО "УО "ЛИСТПЛУС"  Смирнова Т.А.